

[내부 관리용 · 대외비] 외부 제출 금지. 견적서(대외용) 원가·마진 검토 및 발주 참고용. 전용기기(MRBAS ELC)는 발주 전 ㈜엠알바스 실견적 필수.

No	구분	품목	도면 사양	권장 제조사·모델	시장단가 (추정)	신뢰	견적단가	차이	마진%
1. 조명제어 전용기기 (㈜엠알바스 MRBAS · ELC SYSTEM — 도면 'Excellent Lighting Controls')									
1	자재	중앙전송장치 SCU	32bit MCU, RS485 ELC+Ethernet+MODBUS, 999모델	MRBAS ELC 'SCU' (System Communication Unit)	1,900,000	○	1,800,000	-100,000	-5%
2	자재	0-10V 디밍모듈 8ch	0-10V 디밍 8ch, 0~254단계	MRBAS '0-10V Dimming Module'(DCM/LDCM계열)	1,300,000	○	1,200,000	-100,000	-8%
3	자재	릴레이모듈 (16A 래칭 8접점)	16A 래칭릴레이 R1~8	MRBAS '6eRM-w/16a' + LR-9P 릴레이(플러그인)	750,000	○	0	-750,000	
4	자재	전원공급장치	AC220V→24VAC 60Hz, 60VA	MRBAS 'RPWR' (AC220/DC24V, 40W)	320,000	○	350,000	30,000	9%
5	자재	HMI 관제 소프트웨어	조명제어 HMI, GS-BTL 인증	MRBAS ELC 중앙관제 S/W (라이선스)	4,000,000	○	4,500,000	500,000	12%
2. 조명제어반 LCP-0 합체·배전 (표준 전기자재)									
6	자재	제어반 외함	STEEL 400×1600×180, 자립/벽부, 도장·명판	탐박스/박스파라 등 제작 (STEEL 합체)	700,000	●	1,500,000	800,000	114%
7	자재	속판·덕트·레이·명판	내부 마운팅 자재	합체업체 부속 (속판 세트)	220,000	●	350,000	130,000	59%
8	자재	주차단기·회로차단기	주MCCB 1 + 회로ELB 6~7	LS ELECTRIC 주 ABS103c 3P + 회로 EBS53c 3P ×7	380,000	●	700,000	320,000	84%
9	자재	단자대·제어배선자재	터미널블록, 제어선, 압착단자	진흥전기/광명전기 or Phoenix/WAGO 단자	280,000	●	550,000	270,000	96%
10	용역	제어반 제작·조립·내부결선	기기취부·내부결선·검사	판넬 제작업체 공임	650,000	▷	900,000	250,000	38%
3. 중앙감시 CCMS (표준 IT장비)									
11	자재	관제용 PC	i5, RAM 32GB, SSD 1TB, Win10/11	HP ProDesk 400 G9 / Dell OptiPlex (i5-14400급)	1,900,000	●	1,600,000	-300,000	-16%
12	자재	24" LED 모니터	1920×1080	LG 24MK430H-B / 삼성 S24C310	175,000	●	250,000	75,000	43%
13	자재	프린터	경보·리포트 출력	HP LaserJet M111w / 삼성 흑백레이저	200,000	●	250,000	50,000	25%
14	자재	관제 콘솔 데스크	경비실 설치대(옵션)	사무용 데스크	300,000	●	400,000	100,000	33%
4. 통신·제어 케이블 (표준 전선)									
15	자재	데이터라인 F-CVVS 1.5mm²×2C	SCU↔LCP, 22C, ~200m	대한전선/가온전선/코리아테크 (제어용 차폐)	250,000	●	350,000	100,000	40%
16	자재	0-10V 통신선 AWG18(UL2095,2C)	안정기 구간, 16C	UL2095 2C 전선	180,000	●	300,000	120,000	67%
17	자재	제어반 전원선	F-CV 2.5mm²×3C / HFIX 2.5mm²	대한/LS전선	180,000	●	200,000	20,000	11%
18	자재	단자·성단·소모자재	압착단자·케이블타이·마킹	일반 소모자재	150,000	●	200,000	50,000	33%
5. 설치·용역 (공임 원가 — 무형)									
19	용역	기기 셋팅·프로그래밍	그룹·씬·스케줄(41등/6회로)	엔지니어 공수	1,000,000	▷	1,500,000	500,000	50%
20	용역	기기 신호선 결선	DIM/R/ETLC/24VAC 결선	설치 공수	550,000	▷	800,000	250,000	45%
21	용역	0-10V 통신라인 결선	디밍모듈↔안정기 성단	설치 공수	400,000	▷	600,000	200,000	50%
22	용역	HMI 그래픽·포인트 설정	배치도 그래픽·포인트·경보	SW 엔지니어 공수	1,200,000	▷	1,800,000	600,000	50%
23	용역	통합시험·시운전(T&C)	회로별 검증·시운전	시운전 공수	800,000	▷	1,200,000	400,000	50%
24	용역	운영자 교육	경비실 교육·매뉴얼	교육 공수	200,000	▷	300,000	100,000	50%

No	구분	품목	도면 사양	권장 제조사·모델	시장단가 (추정)	신뢰	견적단가	차이	마진%
6. 기타									
25	자재	준공도서·성적서·인증서	준공도서·시험성적서 사본	문서 제작	200,000	▷	300,000	100,000	50%
26	자재	운반비	부산 현장 운송	화물/택배	350,000	●	400,000	50,000	14%
27	자재	출장·숙박비	시공·시운전 출장	출장 실비	500,000	▷	600,000	100,000	20%
28	자재	예비품(Spare)	디밍 2회로분·퓨즈·소모품	MRBAS 예비 모듈 등	300,000	●	400,000	100,000	33%
합계 — 시장/원가 추정 vs 견적 직접비					19,335,000		23,300,000	3,965,000	21%

신뢰도: ● 웹 실검색 확인 / ● 시장지식 추정 / ○ 전용기기(제조사 실검적 필수) / ▷ 용역(공임 원가추정) | **예상 직접이익** = 견적직접비 23,300,000 - 원가추정 19,335,000 = **3,965,000원 (21%)**. 견적서엔 일반관리비 5%+이윤 10% 별도 가산.

⚠ No.11 관제PC: 브랜드 i5-32GB-1TB SSD 시세 > 견적단가 → 견적 상향 또는 사양 하향 검토. **⚠ 전용기기**(SCU-0-10V 디밍모듈·릴레이 6eRM-w/16a-RPWR-HMI): 추정가 → 반드시 MRBAS 실검적 대체.

출처(2026-07-24 웹): mrbas.co.kr(ELC SYSTEM 카탈로그) · LS ELECTRIC/풍림·2sk-speedmall(차단기 ABS/EBS) · koreacable.net(F-CVVS) · HP/Dell 코리아(PC) · topbox-boxpara(함체).