

공사명	광안 지역주택조합 공동주택 신축공사 — 옥외 보안등 조명제어 시스템	제출처	(주)창진 · 조원호 귀중 부산 사상구 삼덕로89번길 19 (덕포동, 2층) TEL 051-517-7117 · FAX 051-513-5060 · H.P 010-4145-8253 duke0422@naver.com
현장	부산 수영구 광안동 971	제어대상	보안등 41등 / 6회로 (LCP-0)
공급자	UTTEC (유티이씨) · 대표이사 홍광선	중앙감시	501동 경비실 1개소
주소	경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 흥덕유타워 2404호	연락처	010-2401-9059

합계금액 금 29,602,650원整 (부가세 포함)

No	품 명	규 격	단 위	수 량	단가(원)	금액(원)	비 고
1. 조명제어 기기 (Control Devices)							
1	중앙전송장치 SCU	32bit MCU, RS485 ELC+Ethernet+MODBUS, WIFI, 130×130, AC220/110V	EA	1	1,800,000	1,800,000	E13-011 사양
2	0-10V 디밍모듈 (8채널)	0-10V 디밍 8ch + 16A 래 칭릴레이 8ch, 0~254단계	EA	1	1,200,000	1,200,000	6회로 사용+2예비
3	전원공급장치 (Power Supply Unit)	AC220V→24VAC, 60Hz, 60VA (Expansion Power 포함)	EA	1	350,000	350,000	
2. 조명제어반 LCP-0 (Panel)							
4	제어반 외함 (Enclosure)	STEEL, 400×1600×180, 자 립/벽부형, 도장·명판	EA	1	1,500,000	1,500,000	E13-012 일람
5	속판 및 내부 마운팅 자재	속판, 덕트, 레일, 명판	식	1	350,000	350,000	
6	주차단기·회로차단기	주 MCCB 1 + 회로별 ELB (6회로+예비)	식	1	700,000	700,000	
7	단자대·배선자재·부속	터미널블록, 제어배선, 압 착단자, 마그네트 등	식	1	550,000	550,000	
8	제어반 제작·조립·내부결선	기기 취부, 내부 결선, 검 사	식	1	900,000	900,000	
3. 중앙감시반 CCMS (501동 경비실)							
9	관제용 PC	Intel i5, RAM 32GB, HDD 1TB, Windows 10	EA	1	1,600,000	1,600,000	E13-011 사양
10	24" LED 모니터	1920×1080, High Color	EA	1	250,000	250,000	
11	프린터	경보·리포트 출력용	EA	1	250,000	250,000	
12	HMI 소프트웨어 (UTTEC)	UTTEC 조명제어 HMI — 스케줄·경보·그래픽·경향분 석·자기진단 (E13 지정 기 능 동등)	식	1	4,500,000	4,500,000	UTTEC 자체 개발
13	관제 콘솔 데스크	경비실 설치대 (옵션)	식	1	400,000	400,000	옵션
4. 통신·제어 자재 (결선용 / 배관·포설은 전기공사 별도)							
14	데이터라인 케이블	F-CVVS 1.5mm ² × 2C (SCU↔LCP, 22C)	식	1	350,000	350,000	약 200m 기준
15	0-10V 디밍 통신선	AWG18 (UL2095, 2C), 16C	식	1	300,000	300,000	안정기 구간

No	품 명	규 격	단 위	수 량	단가(원)	금액(원)	비 고
16	제어반 전원선	F-CV 2.5㎟ × 3C / HFIX 2.5㎟	식	1	200,000	200,000	
17	단자·성단·소모 자재	압착단자, 케이블타이, 마킹 등	식	1	200,000	200,000	
5. 설치·용역 (Installation & Service)							
18	조명제어 기기 셋팅·프로그래밍	SCU/디밍모듈/전원 파라미터, 그룹·씬·스케줄(41 등/6회로)	식	1	1,500,000	1,500,000	
19	기기 신호선 결선	DIM1~8 / R1~8 / ETLC LINE / 24VAC 결선	식	1	800,000	800,000	
20	0-10V 통신라인 결선	디밍모듈↔안정기 결선·성단	식	1	600,000	600,000	
21	CCMS HMI 그래픽 작성·포인트 설정	단지 배치도 그래픽, 포인트 매핑, 경보·로깅 설정	식	1	1,800,000	1,800,000	
22	시스템 통합시험·시운전 (T&C)	회로별 조광·스케줄 검증, 통합 시운전	식	1	1,200,000	1,200,000	
23	운영자 교육	경비실 운영자 사용 교육, 매뉴얼 제공	식	1	300,000	300,000	
6. 기타 (Others)							
24	준공도서·시험성적서·인증서	준공도서, 시험성적서, 인증서 사본	식	1	300,000	300,000	
25	운반비	기기·제어반 부산 현장 운송	식	1	400,000	400,000	
26	출장·숙박비	시공·시운전 출장 (부산)	식	1	600,000	600,000	
27	예비품 (Spare)	디밍 예비 2회로분·퓨즈·소모품	식	1	400,000	400,000	
직접비 소계 (①)						23,300,000	
일반관리비 (② = ① × 5%)						1,165,000	
이윤 (③ = (①+②) × 10%)						2,446,500	
공급가액 (④ = ①+②+③)						26,911,500	
부가가치세 (⑤ = ④ × 10%)						2,691,150	
총 합계 금액 (VAT 포함)						29,602,650	

※ 견적 조건

- 본 견적은 「E13-011~013 보안등 조명제어 상세도」 기준 **UTTEC(조명제어공사)** 범위 산출입니다.
- 제외 범위: 신호선 배관·전선 포설·전원공사(**전기공사**), 등기구 및 0-10V 조광 안정기(**등기구 업체**).
- 제어반 외함 SIZE(400×1600×180)는 현장 여건에 따라 변경될 수 있으며, 이 경우 금액이 조정됩니다.
- 등기구 조광 방식(0-10V / DALI) 확정 및 현장 실사 후 최종 금액이 확정됩니다.
- 상기 단가는 제안 기준가이며, 세부 사양·수량 확정 및 발주 조건에 따라 협의 조정 가능합니다.
- HMI 소프트웨어는 UTTEC 자체 조명제어 HMI**로, E13 지정 기능(스케줄·경보·그래픽·경향분석·자기진단)을 **동등** 제공합니다. (도면 표기 GS-BTL 인증 제품 대비 기능 동등 / 특정 인증서 요구 시 별도 협의)
- 유효기간: 견적일로부터 **30일**. 하자보증 1년(협의 연장). ※ 사업자등록번호 등은 계약 시 제공.

공급자
UTTEC (유티이씨)
 대표이사 홍광선 (인)